

TC Rebbert e.V. Radolfzell
Herrn Guido Heck
Köllinstr. 11
78315 Radolfzell

Kostenvorschlag vom 29.03.23

Angesichts der derzeitigen weiterhin dynamischen Preisentwicklung für Material und Entsorgung erhalten wir von unseren Lieferanten nur Tages- bzw. Wochenpreise, deshalb geben wir unseren Kostenvorschlag unverbindlich und freibleibend ab.

Objekt: 2023039 - Rohrrückbau

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis
00	Baustelleneinrichtung Bauwasser / Baustrom bauseits	1,000	pau	350,00	350,00
01	Rohrgraben bis 1,30m ausheben und seitlich lagern	30,000	m	62,07	1.862,10
02	Bestehende Kunststoffleitung DN250mm ausbauen und entsorgen	30,000	m	24,53	735,90
03	Rohrgraben mit seitlich gelagertem Material bis 1,30m tief auffüllen und verdichten	30,000	m	38,57	1.157,10
04	Leitung einseitig abstopfen mit Doppelmuffe DN250 und Deckel DN250				

Volksbank eG KN-Radolfzell BLZ 692 910 00 Kto.-Nr. 210776001 IBAN DE06 6929 1000 0210 7760 01 BIC GENODE61RAD
Sparkasse Hegau-Bodensee BLZ 692 500 35 Kto.-Nr. 400 93 04 IBAN DE55 6925 00 35 0004 0093 04 BIC SOLADES1SNG

Objekt: 2023039 - Rohrrückbau

29.03.2023 Seite: 2

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Gesamtpreis	
04	Leitung einseitig abstopfen mit Doppelmuffe DN250	1,000	pau	276,36	276,36	
05	Abschalen im Schacht sowie der Grundleitung DN250 im Wegbereich mit fließfähigem Beton auffüllen 5,00m	2,000	Stück	488,36	976,72	
NETTOBETRAG				EUR	5.358,18	
Zuzüglich der Umsatzsteuer von		19,00	%	EUR	+	1.018,05
ANGEBOTSSUMME				EUR	6.376,23	

Mit freundlichen Grüßen
Zimmer Bauunternehmen GmbH


Barbara Drosdek